

CHECKLIST PRÉ-REFORMA

Planejamento, Estrutura e Normas

AUTORIA: PHELLIPE CARVALHO | ENGENHARIA E ARQUITETURA

VISÃO GERAL E MITIGAÇÃO DE RISCOS:

A execução de intervenções edilícias sem o devido planejamento técnico, jurídico e logístico representa a principal causa de sinistros estruturais, embargos administrativos e extrapolação orçamentária. Este guia técnico estabelece os protocolos pré-operatórios indispensáveis para assegurar a conformidade normativa, a integridade do imóvel e a previsibilidade de custos e prazos antes do início de qualquer serviço de reforma.

SEÇÃO 1: LEGAL & NORMATIVO

Antes do início de qualquer demolição ou intervenção física, o responsável técnico deve auditar a documentação imobiliária e garantir o enquadramento na legislação municipal e nas normas da ABNT.

1.1. Verificação de Matrícula e Legislação Municipal

- [**Consulta Atualizada da Matrícula do Imóvel:** Verificar no Cartório de Registro de Imóveis (RGI) a titularidade, existência de ônus reais, averbações de ampliação prévia e delimitação exata dos confrontantes.
- [**Análise do Plano Diretor e Código de Obras Local:** Checar os parâmetros urbanísticos vigentes (Taxa de Ocupação, Coeficiente de Aproveitamento, Recuos Mínimos Frontais/Laterais e Taxa de Permeabilidade) junto à Prefeitura Municipal para reformas com acréscimo de área.
- [**Licenciamento e Alvará de Reforma:** Confirmar a necessidade de emissão de Alvará de Autorização ou Licença de Reforma perante o órgão municipal competente, observando obras isentas e obras sujeitas à aprovação do projeto.
- [**Consulta ao Zoneamento e Tombamento:** Verificar se o imóvel encontra-se em Zona Especial de Preservação Cultural (ZEPEC) ou sob proteção de órgãos de patrimônio histórico (IPHAN, CONDEPHAAT, CONPRESP ou equivalentes estaduais/municipais).

1.2. Conformidade com NBR 16280 e Responsabilidade Técnica

- [**Elaboração do Plano de Reforma (NBR 16280):** Detalhar o escopo completo da obra, descrevendo impactos em sistemas estruturais, hidrossanitários, elétricos, de gás e de combate a incêndio, acompanhado de cronograma executivo.
- [**Emissão de ART/RRT de Projeto e Execução:** Formalizar o recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART - CREA) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT - CAU) por profissional legalmente habilitado antes da assinatura da autorização pelo síndico.
- [**Análise de Cargas e Impacto Estrutural:** Validar se alterações de leiaute (como substituição de alvenarias por divisórias, instalação de bancadas de granito ou novos revestimentos piso sobre piso) não ultrapassam a sobrecarga de projeto especificada pela NBR 6120.
- [**Inspeção do Sistema de Proteção contra Incêndio (PPCI):** Garantir que alterações de leiaute não interfiram na rota de fuga, nos acionadores manuais, nos detectores de fumaça e nos chuveiros automáticos (sprinklers).

SEÇÃO 2: ANÁLISE ESTRUTURAL E INSPEÇÃO VISUAL

A vistoria técnica preliminar visa identificar patologias preexistentes e delimitar o grau de risco antes da entrada da equipe de obra no canteiro.

PONTO CRÍTICO	AÇÃO RECOMENDADA DE INSPEÇÃO	GRAU DE RISCO
Fissuras / Trincas	Mapear orientação (vertical, horizontal, diagonal a 45°). Inspeccionar alvenarias e elementos estruturais (vigas/pilares). Mapear se há evolução ativa utilizando fissurômetros. Em caso de trincas diagonais estruturais, paralisar planejamento e exigir laudo prévio.	ALTO
Infiltração / Umidade	Identificar origem (ascendente por capilaridade, por infiltração de fachada ou por vazamento em tubulações sob pressão/ gravidade). Realizar teste de estanqueidade em áreas molhadas e inspecionar integridade de mantas asfálticas ou argamassas poliméricas.	ALTO
Desvios de Prumo / Esquadro	Aferir prumo de paredes e esquadro de cantos em ambientes que receberão marcenaria fina ou revestimentos cerâmicos de grandes formatos. Utilizar nível a laser e esquadro metálico de alta precisão. Colocar taliscas de correção no orçamento.	MÉDIO
Eflorescência / Descolamento	Inspeccionar argamassas de emboço e reboco quanto ao som cavo mediante percussão mecânica. Verificar pontos com desagregação por ação de sais solúveis em áreas externas ou sanitários antigos. Demarcar áreas para picotamento ou recomposição.	BAIXO
Quadros Elétricos e Subestação	Verificar capacidade do barramento, estado dos disjuntores, presença de dispositivo DR e aterramento. Medir tensão e carga instalada para garantir suporte ao acréscimo de equipamentos de ar-condicionado ou cooktops de indução.	MÉDIO

SEÇÃO 3: LOGÍSTICA E PLANEJAMENTO DE CANTEIRO

O planejamento de logística reduz perdas de materiais, otimiza a produtividade das equipes e previne penalidades por infração de posturas condominiais ou municipais.

DICA TÉCNICA: DIRETRIZES OPERACIONAIS DE CANTEIRO

- Horários e Emissão de Ruído:** Mapear rigidamente a convenção do condomínio e a Lei de Perturbação do Sossego local. Restringir serviços de alta emissão sonora (demolições, lixamentos, cortes de pisos com serra mármore) exclusivamente às janelas permitidas (normalmente de 09h às 12h e de 14h às 17h, em dias úteis).
- Gestão e Descarte de RSU/Entulho:** Dimensionar o volume de Resíduos da Construção Civil (RCC - Classe A, B, C, D). Exigir que a empresa de caçambas apresente o CTR (Controle de Transporte de Resíduos) e opere estritamente em locais permitidos pelo órgão de trânsito municipal, evitando estacionamento sobre calçadas ou tampas de bueiros.
- Armazenamento e Carga de Insumos:** Determinar áreas secas, ventiladas e protegidas para estocagem de cimento, argamassa e gesso, evitando contato direto com o solo através do uso de paletes. Respeitar o limite de carga por metro quadrado (kN/m²) especificado no projeto estrutural do edifício para depósitos temporários.

SEÇÃO 4: PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

A notificação prévia e formal a gestores e vizinhos é requisito obrigatório da NBR 16280 para mitigação de litígios e preservação da convivência harmoniosa.

COMUNICADO OFICIAL DE INÍCIO DE OBRA

À administração do Condomínio [NOME DO CONDOMÍNIO] e Senhores Vizinhos,

Vimos por meio deste comunicar formalmente que a unidade [NÚMERO DA UNIDADE / BLOCO] passará por intervenções de reforma no período compreendido entre [DATA DE INÍCIO] e [DATA DE TÉRMINO PREVISTA].

Informamos que a referida obra cumpre rigorosamente os preceitos da norma **ABNT NBR 16280**, contando com acompanhamento técnico especializado do Engenheiro/Arquiteto [NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO], devidamente registrado sob o [CREA / CAU NÚMERO], com a correspondente [ART / RRT NÚMERO] recolhida e protocolada junto à administração.

Diretrizes Operacionais Adotadas:

- **Horário de Trabalho:** Segunda a Sexta-feira, das [HORÁRIO INÍCIO] às [HORÁRIO FIM], respeitando o intervalo de silêncio do condomínio.
- **Serviços Ruidosos (Demolições/Cortes):** Restritos estritamente ao período entre [HORÁRIO RUÍDO MANHÃ] e [HORÁRIO RUÍDO TARDE].
- **Transporte de Materiais e Entulho:** Realizado exclusivamente pelo elevador de serviço devidamente protegido com forração acolchoada e piso em compensado gesso/mdf, com limpeza diária das áreas comuns afetadas.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos através do telefone/WhatsApp do Responsável Técnico: [TELEFONE DE CONTATO].

[CIDADE - UF], [DATA DE EMISSÃO].

[NOME DO PROPRIETÁRIO]

Proprietário da Unidade

[NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO]

Engenheiro / Arquiteto Responsável